


OBIECTIV: Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: COMUNA UMBRARESTI, GALATI Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: DAGERO METALCONSTRUCT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază	449,942.10	449,942.10
4.1	Constructii si instalatii	449,942.10	449,942.10
4.1.1	Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati	449,942.10	449,942.10
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		449,942.10	449,942.10
TVA 19 %		85,489.00	85,489.00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		535,431.10	535,431.10

Executant,



Director General.

OBIECTIV: Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Umbraresti, judetul Galati Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: COMUNA UMBRARESTI, GALATI Faza: _____
 Executant: DAGERO METALCONSTRUCT SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	449,942.10
4.1.1	[0018.1] Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati	449,942.10
4.1.1.1	[0018.1.1] PLOMBARE	43,720.01
4.1.1.2	[0018.1.2] SISTEM RUTIER	406,222.09
	TOTAL I	449,942.10
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		449,942.10
TVA 19%:		85,489.00
TOTAL VALOARE:		535,431.10

Executant,

Director General.



OBIECTIV: Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: PLOMBARE Faza: _____
 Beneficiar: COMUNA UMBRARESTI, GALATI
 Proiectant: _____
 Executant: DAGERO METALCONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

17.03.2020


SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	1	mp	652.50	14.81	9,660.37
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.81	1,830.37
			utilaj:	7.50	4,893.75
			transport:	4.50	2,936.25
1.1	DG05A1	mp	652.50	10.31	6,724.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.81	1,830.37
			utilaj:	7.50	4,893.75
			transport:	0.00	0.00
1.2	TRA01A50	tona	65.25	45.00	2,936.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	45.00	2,936.25
2	2	mp	652.50	43.10	28,121.67
			material:	34.36	22,417.52
			manopera:	2.02	1,315.44
			utilaj:	2.23	1,452.47
			transport:	4.50	2,936.25
2.1	DB02D1	100 mp	6.53	188.84	1,232.15
			material:	127.54	832.17
			manopera:	56.00	365.40
			utilaj:	5.30	34.58
			transport:	0.00	0.00
2.2	DB16H1	mp	652.50	3.66	2,389.46
			material:	0.03	21.53
			manopera:	1.46	950.04
			utilaj:	2.17	1,417.88
			transport:	0.00	0.00
2.3	17000623807	tona	62.64	338.00	21,172.32
			material:	338.00	21,172.32
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.4	20030457	tona	1.96	200.00	391.50
			material:	200.00	391.50
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: PLOMBARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.5	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	65.25	45.00	2,936.25	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	45.00	2,936.25	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		22,417.52	3,145.81	6,346.22	5,872.50	37,782.04
Recapitulatia: Recap 10 si 5						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	70.78	0.00	0.00	70.78
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		22,417.52	3,216.59	6,346.22	5,872.50	37,852.82
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,241.75	321.66	634.62	587.25	3,785.28
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		24,659.27	3,538.25	6,980.84	6,459.75	41,638.10
Profit	5.0000 %	1,232.96	176.91	349.04	322.99	2,081.91
Total Inclusiv Beneficiu:		25,892.23	3,715.16	7,329.88	6,782.74	43,720.01
TOTAL GENERAL (fara TVA):						43,720.01
TVA:					19.00 %	8,306.80
TOTAL GENERAL:						52,026.81

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER Faza: _____
 Beneficiar: COMUNA UMBRARESTI, GALATI
 Proiectant: _____
 Executant: DAGERO METALCONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

17.03.2020

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	1	mc	879.05	34.76	30,554.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.44
			utilaj:	7.76	6,819.67
			transport:	27.00	23,734.35
1.1	TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in...teren catg. 1	100 mc	8.79	217.80	1,914.57
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	217.80	1,914.57
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSC22C1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC19A1 teren catg. 1	100 mc	17.58	120.60	2,120.27
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	120.60	2,120.27
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSC35B3 Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	8.79	316.80	2,784.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	316.80	2,784.83
			transport:	0.00	0.00
1.4	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	1,582.29	15.00	23,734.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	23,734.35
2	2	mc	263.72	10.99	2,898.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.42	374.38
			utilaj:	9.57	2,524.38
			transport:	0.00	0.00
2.1	TSD07A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	2.64	1,099.18	2,898.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	141.96	374.38
			utilaj:	957.22	2,524.38
			transport:	0.00	0.00
3	3	mc	439.58	250.11	109,942.47
			material:	94.38	41,486.68
			manopera:	22.40	9,846.59
			utilaj:	40.83	17,948.05
			transport:	92.50	40,661.15

STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta artificiala pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	439.58	157.61	69,281.32
				material:	94.38	41,486.68
				manopera:	22.40	9,846.59
				utilaj:	40.83	17,948.05
				transport:	0.00	0.00
3.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	879.16	45.00	39,562.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	45.00	39,562.20
3.3	TRA05A02	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2	tona	109.90	10.00	1,098.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	10.00	1,098.95
4	4	STRAT DE PIATRA SPARTA ARTIFICIALA (0-63mm): 20CM	mc	293.05	250.11	73,294.15
				material:	94.38	27,657.47
				manopera:	22.40	6,564.32
				utilaj:	40.83	11,965.23
				transport:	92.50	27,107.13
4.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta artificiala pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	293.05	157.61	46,187.02
				material:	94.38	27,657.47
				manopera:	22.40	6,564.32
				utilaj:	40.83	11,965.23
				transport:	0.00	0.00
4.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	586.10	45.00	26,374.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	45.00	26,374.50
4.3	TRA05A02	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2	tona	73.26	10.00	732.63
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	10.00	732.63
5	5	STRAT DE LEGATURA DIN BADPC20: 6CM	tona	208.36	342.74	71,413.38
				material:	262.08	54,607.21
				manopera:	16.24	3,383.78
				utilaj:	19.28	4,017.39
				transport:	45.14	9,405.00
5.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1,771.06	0.11	191.27
				material:	0.02	26.57
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.09	164.71
				transport:	0.00	0.00
5.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	17.71	188.84	3,344.44
				material:	127.54	2,258.76
				manopera:	56.00	991.81
				utilaj:	5.30	93.87
				transport:	0.00	0.00
5.3	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	208.36	29.87	6,222.67
				material:	0.35	71.88
				manopera:	11.48	2,391.97
				utilaj:	18.04	3,758.81
				transport:	0.00	0.00


STADIUL FIZIC: SISTEM RUTIER

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.4	2100900 Beton asfaltic BADPC 20	tona	209.00	250.00	52,250.00
			material:	250.00	52,250.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.5	TRA01A50 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	209.00	45.00	9,405.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	45.00	9,405.00
6	6 STRAT UZURA MAS16: 4 CM	mp	1,465.25	43.05	63,083.93
			material:	34.36	50,340.64
			manopera:	2.02	2,953.94
			utilaj:	2.23	3,261.65
			transport:	4.46	6,527.70
6.1	DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	14.65	188.84	2,766.90
			material:	127.54	1,868.71
			manopera:	56.00	820.54
			utilaj:	5.30	77.66
			transport:	0.00	0.00
6.2	DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	1,465.25	3.66	5,365.75
			material:	0.03	48.35
			manopera:	1.46	2,133.40
			utilaj:	2.17	3,183.99
			transport:	0.00	0.00
6.3	17000623807 Mixtura asfaltica MAS16	tona	140.66	338.00	47,544.43
			material:	338.00	47,544.43
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.4	20030457 Dressing gras cu 4% bitum	tona	4.40	200.00	879.15
			material:	200.00	879.15
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.5	TRA01A50 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	145.06	45.00	6,527.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	45.00	6,527.70
			procent	material	manopera
			utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			174,092.01	23,123.46	46,536.37
			107,435.33		351,187.16
Recapitulatia:		Recap 10 si 5			
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	520.28	0.00	0.00
					520.28
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		174,092.01	23,643.74	46,536.37	107,435.33
					351,707.44
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	17,409.20	2,364.37	4,653.64	10,743.53
					35,170.74
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		191,501.21	26,008.11	51,190.01	118,178.86
					386,878.18
Profit	5.0000 %	9,575.06	1,300.41	2,559.50	5,908.94
					19,343.91
Total Inclusiv Beneficiu:		201,076.27	27,308.52	53,749.51	124,087.80
					406,222.09

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					406,222.09
TVA:				19.00 %	77,182.20
TOTAL GENERAL:					483,404.29

Executant,

Director General




OBIECTIV: Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: COMUNA UMBRARESTI, GALATI Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: DAGERO METALCONSTRUCT SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

17.03.2020

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	12 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.29	3.00	0.88		
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	193.47	3.00	580.41		
3	2100900 Beton asfaltic BADPC 20	tona	209.00	250.00	52,250.00		
4	20030457 Dressing gras cu 4% bitum	tona	6.35	200.00	1,270.65		
5	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	1,769.42	2.80	4,954.38		
6	17000623807 Mixtura asfaltica MAS16	tona	203.30	338.00	68,716.75		
7	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	188.29	44.00	8,284.58		
8	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	23.30	3.00	69.89		
9	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	23.96	3.00	71.88		
10	2201658 Strat de baza din agregate de zgura de otelarie 0-63 mm (lidonit)	mc	402.06	60.00	24,123.88		
11	2201672 Strat de baza din agregate de zgura de otelarie 45-125 mm (lidonit)	mc	603.10	60.00	36,186.23		
Valoare directa				lei	196,509.52		
Recapitulatie				lei	30,458.98		
TOTAL				lei	226,968.50		
				euro	51,853.62		

Executant,



Director General

OBIECTIV: Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: COMUNA UMBRARESTI, GALATI Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: DAGERO METALCONSTRUCT SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

17.03.2020

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	273.33	28.00	7,653.17	
2	109921 Muncitor deservire	42.24	28.00	1,182.76	
3	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.02	28.00	0.44	
4	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	13.37	28.00	374.38	
5	229921 Muncitor deservire c-tii masini	23.13	28.00	647.61	
6	12821 Pavator	586.10	28.00	16,410.91	
Total ore manopera:		938.19			
Valoare directa			lei	26,269.27	
Recapitulatie			lei	4,754.41	
TOTAL			lei	31,023.68	
			euro	7,087.72	

Executant,



Director General.

OBIECTIV: Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: COMUNA UMBRARESTI, GALATI Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: DAGERO METALCONSTRUCT SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

17.03.2020

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	19.20	90.00	1,728.12
2	3546 Autogreder pina la 175cp	30.77	120.00	3,692.46
3	4047 Autogudronator 3500-3600l	2.06	100.00	206.11
4	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	22.42	180.00	4,034.84
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	22.95	110.00	2,524.38
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	209.41	130.00	27,223.36
7	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	20.39	130.00	2,650.95
8	2000003 Freza WIRTGEN	16.31	300.00	4,893.75
9	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	12.66	220.00	2,784.83
10	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	1.06	80.00	85.01
11	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	20.39	150.00	3,058.79
Total ore utilaje:		377.63		
Valoare directa			lei	52,882.59
Recapitulatie			lei	8,196.80
TOTAL			lei	61,079.39
			euro	13,954.30

Executant,



Director General,

OBIECTIV: Lucrari de intretinere drumuri comunale, comuna Umbraresti, judetul Galati Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Umbraresti, judetul Galati Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: COMUNA UMBRARESTI, GALATI Faza: _____
 Executant: _____
 DAGERO METALCONSTRUCT SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

17.03.2020

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A02 Transport rutier materiale, semifabricate cu..autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2	183.16	2.00	0.04	5.00	1,831.58
2	TRA01A50 Transportul rutier al..materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	1,949.82	50.00	1.00	0.90	87,741.90
3	TRA01A05P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	1,582.29	5.00	0.10	3.00	23,734.35
Valoare directa					lei	113,307.83
Recapitulatie					lei	17,562.71
TOTAL					lei	130,870.54
					euro	29,898.91

Executant,

Director General,

